



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองช่าง โทร. 043 499 533

ที่ ชก 86803/ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านด้านทิศเหนือ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ที่ 293 /2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านด้านทิศเหนือ โดยวางรางระบายน้ำท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร ผ่าครึ่งซีก พร้อมเทคอนกรีตจากปากท่อถึง แนวรั้วตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย หน้า 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ตามจุดทางเข้า บ้านและจุดตัดเชื่อมถนนจำนวน 15 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รวมความยาวทั้งสิ้น 276 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

2. ค่า Factor F จากบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

มีนาคม 2558 ตารางค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.2726

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดหาพัสดุตามราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 และบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 ดังนี้

**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านด้านทิศเหนือ**

โดยวางรางระบายน้ำท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร ผ่าครึ่งซีก พร้อมเทคอนกรีตจากปากท่อถึง แนวรั้วตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย หน้า 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ตามจุดทางเข้า บ้านและจุดตัดเชื่อมถนนจำนวน 15 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รวมความยาวทั้งสิ้น 276 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด จำนวนราคากลาง 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงาจ้างก่อสร้างมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) จำเอก.....กรรมการ

(นายเดชมงคล สันตนา) (นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็น.....  
ชื่อพิจารณา/สั่งการ.....

(นายจ้านงค์ หน่ยโสภ)

(นายหนูกมล นินุญทำ)




ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านด้านทิศเหนือ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแว้งน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยวางวางระบายน้ำท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร ผ่าครึ่งซีก พร้อมเทคอนกรีตจากปากท่อถึงแนวรั้ว  
ตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย หนา 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร  
ตามจุดทางเข้าบ้านและจุดตัดเชื่อมถนนจำนวน 15 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ  
รวมความยาวทั้งสิ้น 276 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน  
กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ /3 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 178,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้าน  
ด้านทิศเหนือ โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
(แบบ ปร.5)
  - 5.2 .....
  - 5.3 .....
  - 5.4 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายคชา วาระเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  2. นายเดชมมนตรี สันเสนาะ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเกษตร กรรมการ
  3. จำเอนนรินทร์ชัย งบกระโทก ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายเดชมมนตรี สันเสนาะ) (ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็นปลัด อบต.  
  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแว้งน้อย

ข้อสั่งการ นายก อบต.  
  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้งน้อย



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน กองช่าง..... สำนัก/กอง ..... กรม .....

ประเภท : โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง : กองช่าง กรม

แบบเลขที่ : /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงานอาคาร</u>				
1	ก่อสร้างวางระบบน้ำ	137,701.87	1.2726	175,239.40	
2	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	3,000.00		3,000.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>178,239.40</b>	
	<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>			<b>178,000.00</b>	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่งาน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายเกษมตรี สันเสนาะ)

หัวหน้าส่วนการเกษตร

ลงชื่อจำแนก ..... กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นายจ้านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

(นายหนูกาลณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบ ปร 4 แผ่นที่

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนาจาน ถนนกลางบ้านคืนทิศเหนือ โดยวางรางระบายน้ำท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร ผ่าครึ่งซีก พร้อมเทคอนกรีตกริดจากปากท่อถึงแนวรั้วตามสภาพพื้นที่ตลอดสาย ทน 0.10 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ตามจุดทางเข้าบ้านและจุดตัดเชื่อมถนน จำนวน 15 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ รวมความยาวทั้งสิ้น 276 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

ฝ่าย/งาน :

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินจุด	44.16	ลบ.ม.	—	—	26.00	1,148.16	1,148.16	
2	งานดินถม	22.00	ลบ.ม.	—	—	26.00	572.00	572.00	
3	งานทรายหยาบ	14.53	ลบ.ม.	498.00	7,235.94	61.00	886.33	8,122.27	
4	คอนกรีตหยาบ	14.53	ลบ.ม.	1,570.00	22,812.10	245.00	3,559.85	26,371.95	
5	คอนกรีต ค.2	18.30	ลบ.ม.	1,682.24	30,784.99	245.00	4,483.50	35,268.49	
6	ท่อคอนกรีตผ่าครึ่ง Ø 0.40 x 1.00 เมตร	201.00	ท่อน	154.00	30,954.00	40.00	8,040.00	38,994.00	
7	ท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร	75.00	ท่อน	303.00	22,725.00	60.00	4,500.00	27,225.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							137,701.87	
8	ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	

ราคาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน มิถุนายน 2558 และบัญชีค่าแรงตามราคาที่กำหนด

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทูนทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายเดชมนตรี สันสนาะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายคชา วาระเพียง)

(ลงชื่อ)จำเอก.....กรรมการ  
 (นรินทร์ชัย งามกระโทก)