



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สวนราชการ : ฝ่าย/งาน โยธา..... สำนัก/กอง กรม

ประเภท : โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านเวงน้อย-บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 บ้านเวงน้อย

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย อำเภอเวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านเวงน้อย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง : โยธา กรม

แบบเลขที่ : 1255๖

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	74,670.40	1.3365	99,796.99	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,796.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			99,700.00	
	ตัวอักษร(เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง

หัวหน้าส่วน โยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเทพ ว่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.เวงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ..

(จำเอนรินทร์ชัย งบกระโทก)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายหนูกานันท์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวงน้อย

แบบ ปร.4 แผ่นที่

การประมาณราคา:โครงการปรับปรุงถนนโดยถนนหินคลุกสายบ้านเวงน้อย-บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 บ้านเวงน้อยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

มาตรฐานหินคลุก จำนวน 140 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

เนื้อที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านเวงน้อย

แบบเลขที่ : /2557

รายการเลขที่

ว/งาน :

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย นายคชา วาระเพียง

เมื่อวันที่ 21 เดือน 8/2017 ค.ศ.

พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,400.00	ตร.ม.	-	-	1.00	1,400.00	1,400.00	
2	งานดินถมคันทางเดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
3	งานเสริมลูกรังผิวทาง		ลบ.ม.		-		-	-	
4	งานเสริมหินคลุกผิวทาง	140.00	ลบ.ม.	523.36	73,270.40			73,270.40	
5	งานท่อลอดกลม คสล. (มอก.ชั้น 3)								
	ขนาด Ø 0.40x1.00	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ขนาด Ø 0.60x1.00	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ขนาด Ø 0.80x1.00	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ขนาด Ø 1.00x1.00	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ขนาด Ø 1.20x1.00	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ป้ายชื่อโครงการ								
	ป้ายขนาด 1.20x0.60 เมตร	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
								74,670.40	

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุนทั้งสิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านแวงน้อย - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 บ้านแวงน้อย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก สภาพผิวจราจรเดิมเป็นถนนดินลูกรังกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร โดยทำการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร โดยปรับเกรดพื้นทางเดิมและลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่21.....มกราคม 2557 เป็นเงิน 99,700.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกสายบ้านแวงน้อย - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1
บ้านแวงน้อย โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคา
ก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4 แบบแผนที่จุดก่อสร้าง บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายคชา วาระเพียง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ
 2. นายสุภาพ ว่องไว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ
 3. จำเอนกรินทร์ชัย งบกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ กรรมการ