

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระราชรัฐ บ้านฮีโล หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 374,100 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒ มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 364,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระราชรัฐ บ้านฮีโล หมู่ที่ 5 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จงแพทย์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

เห็นควร..... 

ข้อสั่งการ..... 


(นายจันทวงศ์ หน่ยโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย


(นายทศกานต์ นิบุนท์ทำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจักษ์วิบูลย์ บ้านอีโล หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม.
 พร้อมลงอุ้งโค้งให้สูงทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 สถานที่สร้าง สายประจักษ์วิบูลย์ บ้านอีโล หมู่ที่ 5
 แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มี จำนวน 2 แฉก
 กำหนดโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	278,930.42	1.3074	364,673.63	
2	งานทาง	-	-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			364,673.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			364,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงาน			756.00 ตารางเมตร	
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)			481.48 บาท/ตารางเมตร	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเพียง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายจันทน์ หน่ายโสภ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายอนุชาสันต์ นิบุญท่า)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางจิราภรณ์ จงแพทย์)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจักษ์ บ้านอีโฒ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม.

พร้อมลงอุทกรรมให้ต่างข้างละ 0.50 ม. หรือคอนกรีตพื้นที่ พร้อมติดตั้งบิว โครจัดการจำนวน 1 บิว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านอีโฒ หมู่ที่ 5

คำนวณโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคานับวันปัจจุบัน ตำบลเมือง 30.23 บาท / ลิตร

ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ม.ค. 61

ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานกรูยทาง / ปรับพื้นที่	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานกรูยทางข้างบ่า	756.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,307.88	1,307.88	
	งานปรับพื้นที่ทางเดิม								
2	งานพื้นทาง	37.80	ตร.ม.	448.60	16,957.08	9.76	368.93	17,326.01	
	ทรายหยาบรองพื้น								
3	งานผิวทางคอนกรีต	113.40	ตร.ม.	1,943.93	220,441.66	-	-	220,441.66	
	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./พร.จน.)								
	ปูนซีเมนต์	756.00	ตร.ม.	-	-	12.12	9,162.72	9,162.72	
	ตัดรอยต่อคอนกรีตและขอบคาง	76.00	เมตร	-	-	23.39	1,777.64	1,777.64	
	แอสฟัลท์	7.60	ลิตร	45.00	342.00	-	-	342.00	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							250,357.91	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์วิธีที่ ๒ แรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบารถอดแบบคำนวณราคาต่างๆ กรมบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุนรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเดื่อง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน
ชื่อ โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจักษ์ บ้านเอ็ดไผ่ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรัง ใต้ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

สายประจักษ์ บ้านเอ็ดไผ่ หมู่ที่ 5

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคานับเงินปัจจุบัน อำเภอเมือง 30.23 บาท / ลิตร
ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน เม.ย. 61
ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ขุดดินถมดิน							250,357.91	
	งานเหล็กเสริมกันรั้ว								
	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	756.00	ตร.ม.	16.10	12,171.60	5.00	3,780.00	15,951.60	
	Tie Bars(RB) 12 mm @ 50 cm		เส้น	-	-	-	-	-	
	Dowel Bars(RB) 15 mm @ 50 cm	11.00	เส้น	256.34	2,819.74	45.77	503.47	3,323.21	
	แผ่น โฟม	2.50	แผ่น	27.00	67.50	-	-	67.50	
5	งานป้ายสีทาง								
	ดินถม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ลูกรัง	28.35	ตร.ม.	254.45	7,213.66	71.13	2,016.54	9,230.20	
	หินกลุ่ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							278,930.42	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีคำนวณและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง กรณีบัญชีกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กองช่าง โทร. 043 499533

ที่ ขก 86803/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ 5

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 227 /2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบประมาณ 374,100 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2561
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร = 1.3074


ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

จำนวนราคากลาง 364,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางจิราภรณ์ จงแพทย์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อไปตรวจเรื่อง
ข้อบกพร่องของเอกสาร


(นางรุ่ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น เห็นควรพิจารณา


(นายจางค์ หน่ยโสภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

ข้อพิจารณา/สั่งการ อนุมัติ


(นายบุญทนต์ นิบุญท่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย