

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางฝ้ापิดรางระบายน้ำ บ้านหนองแถม 2 หมู่ที่ 13
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 256,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
วางแผ่นพื้นสำเร็จ หนา 0.05 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กห้บ หนา 0.10 เมตร รวมหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.20 เมตร ยาว 113.00 เมตร พร้อมบ่อกัก จำนวน 4 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตจากปากรางถึงเขตรั้วบ้าน หนา 0.10 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 เป็นเงิน 241,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคา
 - 6.1แบบสรุปรประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร.....
 - 6.2
 - 6.3
 - 6.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุภาพ ร่องไว	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
7.3 นางสาวปานิสา ประดังธานี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุภาพ ร่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควร..... (ลงชื่อ) กรรมการ


(นางสาวปานิสา ประดังธานี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอส่งการ..... 

(นายจันงค์ หน่ยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย



(นายบุญกาสณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางน้อย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อ อ.แมงน้อ จ.ขอนแก่น

โครงการ โครงการวางฝายปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองแวง 2 หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน วางแผ่นพื้นถ้ำรีจ หนา 0.05 ม. และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับ หนา 0.10 ม. รวมหนา 0.15 ม. ผิวจราจร กว้าง 2.20 ม. ยาว 113.00 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ หรือเทคอนกรีตจากปากรางถึงเขตรั้วบ้าน หนา 0.10 ม. และติดตั้งฝายโครงการ 1 ฝาย

สถานที่ตั้ง บ้านหนองแวง 2 หมู่ที่ 13

แบบแปลน เลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปว.4 ที่แบบ มี

จำนวน 2 แค้น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	184,529.77	1.3074	241,254.22	
2	งานทาง		-	-	
3	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าน้ำมันค่าเหมา 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,254.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			241,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ปริมาณงาน

ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ยโตก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุภาพ ว่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปณิศา ประดิ่งธานี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายหนูกานต์ นิบุตย์ทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมงน้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น
 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านหนองแวง 2 หมู่ที่ 13
 ปริมาณงาน วางเส้นพื้นผิวรัศมี หนา 0.05 ม. และเทคอนกรีตเสริมเหล็กกับ หนา 0.10 ม. ผิวจราจร กว้าง 2.20 ม. ยาว 113.00 ม.
 ระยะทางจากตำบลเวียงน้อย - ตำบลเวียงน้อย 98.50 กม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง 2 หมู่ที่ 13
 คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทางหลวง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งบก่อสร้างอาคาร									
1	ค่าปรับยกยี่พื้นทางเดิม	253.64	ตร.ม.			1.68	426.12	426.12	
2	รื้อสิ่งปลูกสร้างระบะบะหน้า	24.00	ลบ.ม.			21.34	512.16	512.16	
3	ทรายขยายรองพื้น	1.54	ลบ.ม.	501.87	772.88	9.59	14.77	787.65	
4	คอนกรีต ค.2(STRENGTH240 กก./ตร.ซม.)	30.81	ลบ.ม.	1,943.93	59,892.48			59,892.48	
5	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	253.40	ตร.ม.			11.93	3,023.06	3,023.06	
6	เหล็กเส้น RB 9 มม	217.00	เส้น	107.84	23,401.28	20.45	4,437.65	27,838.93	
7	แผ่นโพน	1.00	แผ่น	25.00	25.00			25.00	
8	งานคืนซุต	4.03	ลบ.ม.			99.00	398.97	398.97	
9	ไม้ถนน	117.80	เมตร	19.50	2,297.10	20.60	2,426.68	4,723.78	
10	ค่าปรับผิวคอนกรีต	253.40	ตร.ม.			8.73	2,212.18	2,212.18	
รวมเป็นเงิน (บาท)								99,840.33	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีกับแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการขอแบบคำนวณราคาจากผู้เบิกจ่าย และราคาพิเศษจังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุภาพ วงใจ)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเหือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวปัทมา ประสงค์ธานี)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

ราคานับวันปัจจุบัน อำเภอเมือง 26.63 บาท / ติคร
 ราคาค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ม.ค. 62
 ระยะเวลาจากอำเภอเมือง - ตำบลม่วงน้อย 98.50 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงน้อย อ.ม่วงน้อย จ.ขอนแก่น
 ชื่อโครงการ โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านหนองเขม 2 หมู่ที่ 13
 ปริมาณงาน วางเส้นพื้นเส้นเสร็จ ทน 0.05 ม. และยกถนนกรีตเสริมเหล็กทับ ทน 0.10 ม. รวมทน 0.15 ม. ผิวจราจร กว้าง 2.20 ม. ฮทว 113.00 ม.
 พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ พร้อมท่อคอนกรีตจากป่ารางเข็งเขตรั้วบ้าน ทน 0.10 ม. และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเขม 2 หมู่ที่ 13
 ตำบลผดโด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบอยู่ที่
 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ลาดผูกเหล็ก	324	ก.ก.	31.31	10,144.44			99,840.33	
12	แผ่นพื้นเส้นเสร็จขนาด กว้าง 0.35 ม.ทน 0.05 ม. ทเหล็ก 4 เส้น	253.40	ค.ม.	250.00	63,350.00	25.00	5,995.00	69,345.00	
13	บ่อพักเส้นเสร็จพร้อมฝาปิด	4.00	บ่อ	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
14	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร.	1.00	ป้าย						
	รวมเป็นเงิน (บาท)							184,529.77	

กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีกำหนดราคากลางวัสดุที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณราคากลาง อนุมัติกลาง และราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน ธันวาคม 2561

(ลงชื่อ).....
 (นายสุภาพ รุ่งโรจน์)
 ผู้อำนวยการ
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายคชา วารเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวปณิศา ประสงค์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา