




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - โนนศิลา - ป่าเป็ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงน้อย		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		
3. ลักษณะงาน	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 2. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3. งานไหล่ทาง		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔๑ สิงหาคม 2561	เป็นเงิน 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม - โนนศิลา - ป่าเป็ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้		
5.1	...แบบสรุปประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง .....		
5.2	.....		
5.3	.....		
5.4	.....		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
2. นายสุภาพ ว่องไว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ	
3. นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ	


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุภาพ ว่องไว)  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี

เห็นควร 

ข้อสั่งการ 

(นายจันทก์ หมายโลก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงน้อย

(นายทศกรณ์ นิบุณท์ทำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงน้อย


**แบบสรุปประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง**

**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ 9 สายหนองแถม - ป่าเป็ง - โนนศิลา  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโนนศิลา หมู่ 9  
**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวการจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 ยาว ทนาค 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  
 ตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท. 1 (แบบเลขที่ ท. 1 - 01) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน งานทาง	230,805.91	factor F = 1.3624 เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ ปกติ
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>230,805.91</b>	บาท
	<b>คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ</b>	<b>230,000.00</b>	บาท
ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			
		คิดเป็นค่าเฉลี่ย	513.39 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายสุภาพ วงใจ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ  กรรมการ


(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ

(นายจ่านงค์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายหนูภาสกร นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงน้อย

**แบบสรุปข้อมูล และการดำเนินการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ 9 สายหนองแฒ - ป่าปึง - โนนศิลา

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

อยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น สปก.ที่

เงินลงทุนนำจ่าย 0 %

เงินปรับกันแสดงงนหัก 0 %

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ. 2561

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร

ให้ส่งเอกสารนี้ ให้ส่งเอกสารนี้ ให้ส่งเอกสารนี้ แบบถนน พ. 1 (แบบเลขที่ พ. 1 - 01) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ราคานำมันเชื้อล่า 29 - 29.99 บาท  
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย		ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
		บาท / ต้น	บาท / ตร.ม.						
1	เหล็ก RB 15 มม.	บาท / ต้น		18,481.31			18,481.31		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
2	เหล็ก DB 16 มม.	บาท / ต้น		18,925.24			18,925.24		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
3	เหล็ก RB 19 มม.	บาท / ต้น		18,953.27			18,953.27		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
4	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	บาท / ตร.ม.		33.00			33.00		สีปราคา
5	ลวดผูกเหล็ก	บาท / กก.		31.31			31.31		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	บาท / ต้น		2,538.94			2,538.94		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
7	ยาง AC - 60/70	บาท / ต้น		18,616.67			18,616.67		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
8	คอนกรีตผสมเสร็จ	บาท / ลบ.ม.		1,943.93			1,943.93		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น
9	ลูกรังไหลทาง	บาท / ลบ.ม.		170.00			170.00	รถบรรทุก 10 ตัน	สีปราคา
10	ทรายหยาบรองพื้น	บาท / ลบ.ม.		453.27			453.27		ราคาพาณิชย์ จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุภาพ วงใจ)

หัวหน้าสำนักงานจัดฯ



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพิงใจ พลานี้)



นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อโครงการ **แบบสรุปประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทาง** แผนที่ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ 9** สายหนองแขม - ป่าปิ้ง - โนนศิลา  
 ปริมาณงาน **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวการจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ทนบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.**  
**โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน พ. 1 (แบบเลขที่ พ. 1 - 01)**  
**พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย**

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม.	448.00	1.72	770.56	1.3624	2.34	1,049.81
	1.2 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	22.40	453.27	10,153.25	1.3624	617.54	13,832.79
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางบอร์ตแลนคัมเบนด์ ทนบ 15 ซม.	ตร.ม.	448.00	341.81	153,130.66	1.3624	465.68	208,625.21
	2.2 งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	80.05	640.43	1.3624	109.07	872.52
	2.3 งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	51.68	1,860.37	1.3624	70.40	2,534.57
3	งานโหล่ทาง							
	3.1 งานโหล่ทางลูกรังปรับเกลี้ยงแต่งเรียบ	ลบ.ม.	16.80	170.00	2,856.00	1.3624	231.61	3,891.01
4	งานป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0	-	0	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	230,805.91

ราคาวัสดุ และอุปกรณ์ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น เดือน กรกฎาคม 2561

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายสุภาพ ว่องไว) (นายศุภา วารงพิสัย)  
 หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองช่าง (นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

งานผิวทางบอร์ตแอสฟัลต์ซีเมนต์									
ตามแบบ อบต.วงษ์ชัย									
ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ									
ค่าตั้งเครื่องผสม	150,000.00 /	448.00 ตร.ม.							
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม (ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ f <sub>c</sub> ' = 240 ksc)	5,000.00 (พื้นที่สูงสุดคือ 5,000 ตร.ม.)								
คิดจากพื้นที่คอนกรีต	1,943.93 +								
	20.00 ตร.ม.								
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 20.00	x	0	(ไม่คิด)					= - บาท
ค่าคอนกรีต	= 3.00	ลบ.ม.	@	1,943.93					= 5,831.79 บาท
ค่าขนส่ง	= -	กม.	x	-					= - บาท
ค่าเหล็กเสริม	= 20.00	ตร.ม.	@	33.00 (ใช้เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)					= 660.00 บาท
วัสดุผูกเหล็ก	= 0	กก.	@	0					= - บาท
ค่าแบบ	= จากตารางค่าเสื่อม	20.60	x	5.00					= 103.00 บาท
ค่าคู่มือคอนกรีต	= จากตารางค่าเสื่อม	12.07	x	20.00					= 241.40 บาท
ค่าซีพียูคอนกรีต	= เทียบจากค่าแรงงาน	-	x	20.00					= - บาท
ค่าใช้จ่ยรวม	=								= 6,836.19 บาท
ค่างานต้นทุน	=	6,836.19	/	20.00					= 341.81 บาท
รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) เหล็ก RB 15									
คิดจากตามยาว		5	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.94	กก.	@	18.48					= 128.17 บาท
ค่าขอยอดวางรอยต่อคอนกรีต	5.00	กก.	@	14.32					= 71.60 บาท
ทาสี + จารสี	10.00	ชุด	@	4.00 (@ 4 บาท (ประมาณ)					= 40.00 บาท
ค่าวางรอยต่อ ( คิด 1 x 4 x400 ซม.)	1.00	อีตา	@	18.62 (ผสมทรายคิครึ่งหนึ่ง)					= 18.62 บาท
ค่าใช้จ่ยรวม									= 258.38 บาท
ค่างานต้นทุน									= 51.68 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพชา วาระเพียง)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ พลานี้)

นักวิชากรประจำกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(เชษฐภาพ วงษ์ใจ)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

รอยต่อเนื้อพาดานยาว (Longitudinal Joint) เหล็ก DB 16 1.578 กก./ม.

คิดจากควมยาว 1 เมตร

ค่าเหล็ก 1.578 กก. ละ 18,925.24 (บาท/ตัน/1,000 กก.) = 29.86 บาท  
 ค่าตัด Joint (ไม่คิดค่างานตัด) และพอยตางคัตค่างาน 1 ม. @ (งานมีพาดานคอนกรีต ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และพอยตาง)  
 ค่าพอยตางรอยต่อ (คัต 1 x 5 x 100 ซม.) 0.50 ลิตร @ 18.62 บาท / ลิตร  
 ค่าพอยตางรอยต่อคอนกรีต 1.00 เมตร @ 14.32 (เมตรรายคัตครึ่งหนึ่ง)

ค่างานคันทวน 53.49 / 1.00

รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) เหล็ก RB 1: 2.226 กก./ม.

คิดจากควมยาว 5 ซม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar 11.13 กก. @ 18.95

METAL CAP + ทาสี + จาระบี 10.00 ชุด 10 4.00

Joint Filler ไม้คัตตามแบบ ท 1

Joint Sealer 10.00 ชุด = 1.25 ลิตร 7.50

ค่าพอยตางรอยต่อคอนกรีต 0.50 ลิตร @ -

ค่าแผ่นพลาสติก ไม้คัตตามแบบ ท 1 1.00 กก. @ 14.32 (จากตารางค่าเสื่อม)

ค่าไม้แบบ

ค่าใช้จ่ยารวม

ค่างานคันทวน 400.27 / 5

= 9.31 บาท  
 = 14.32 บาท  
 = 53.49 บาท  
 = 53.49 บาท/เมตร

= 210.95 บาท  
 = 100.00 บาท  
 = - บาท  
 = 75.00 บาท  
 = - บาท  
 = 14.32 บาท  
 = - บาท  
 = - บาท  
 = 400.27 บาท  
 = 80.05 บาท

งานรับพื้นที่

ขนาดบ่

1.72 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าเสื่อม)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภา วาระเพียง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสุเทพ ด้วงใจ)  
 หัวหน้าสำนักงานเขตฯ

ผู้ดำเนินการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกัญญา หนึ่งใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

การคิดราคาหน่วย งานอุ้ง พื้นทาง

ราคาซื้อขาสูก่อรั้งประมาณ โยละ	=	100,000.00	บาท	
ความลึกอุ้งรั้งประมาณ	=	2.00	เมตร	
ใบ 1 ไร่ ได้ลูกรั้ง	=	3,200.00	ลบ.ม.	
ราคาวัสดุถุงล่อย / ลบ.ม.	=	31.25	บาท/ลบ.ม.	
ใช้ ค่าวัสดุพื้นหล่ง (นอกตำบล)	=	-	บาท/ลบ.ม. (หล่ง)	
ค่าจ้างนิมการ + ค่าเชื้อราคา (ชุด ชม)	=	30.86	บาท/ลบ.ม. (หล่ง)	(ราคาน้ำมัน 29 - 29.99 บาท/ลิตร (จากตารางค่าขนส่ง)
ปรับเกสีย	=	5.00	บาท/ลบ.ม. (หล่ง)	(ระยะทางเฉลี่ย ถึง สานทางด้านนิ (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่ง 30 กม. (รอบบรรทุก 10 ล้อ)	=	106.98	บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	172.09	บาท/ลบ.ม.	
ใช้ราคาอุ้งรั้งที่	=	170.00	บาท/ลบ.ม.	

ลงชื่อ  ..... ประธานกรรมการ

(นายศธา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ..... กรรมการ

(นางสาวพิมพ์ใจ หล่ำมี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โทร. 043 499533

ที่ ชก 86803/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวม - โนนศิลา - ป่าเป็ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 350/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวม - โนนศิลา - ป่าเป็ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท 1- 01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนด งบประมาณ 230,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางโครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยใช้อ้างอิงจาก

1. ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
2. สอบราคาวัสดุก่อสร้าง จากท้องตลาด เดือน สิงหาคม 2561
3. อัตราค่างานตามแนวทาง วิธีการปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พฤศจิกายน 2559
4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง, คณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พฤศจิกายน 2559
4. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ 6.00 บาทต่อปี ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624


ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวม - โนนศิลา - ป่าเป็ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท 1- 01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยกำหนด จำนวนราคากลาง 230,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นราคา 90 วัน และกำหนดดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดให้แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)  ..... ประธานกรรมการ  
(นายคชา วาระเพียง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
(นายสุวาท วงษ์ไวย)  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ


(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ใจ หล้ามี)  
นักวิชาการการเงินและบัญชี


ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่  .....  
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต.  .....

  
(นายจางนงค์ หน่ยใสก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงษ์น้อย

ข้อพิจารณา/สั่งการ  .....

  
(นายหนูกาลัน นินบุญท่า)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงษ์น้อย