

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน) บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 101,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน ดำเนินการขุดลอกให้ได้ขนาดปากห้วยกว้าง 15.00 เมตร ขนาดกันห้วยกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 150 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,850 ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดทั้งสองฝั่งลำห้วย พร้อมเกลี่ยปรับเรียบให้เรียบร้อย และป้ายโครงการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นเงิน 101,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน) บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2


5.3


5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายเดชมندی สันเสนาะ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
3. นายบวร ลาบุรี	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเพียง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเดชมندی สันเสนาะ)
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายบวร ลาบุรี)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น 

 (นายจ้งงค์ หน่ยโสภ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

ข้อสั่งการ 

 (นายหนูภาสน์ นิบุญท่า)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง กองช่าง กรม

ประเภท : โครงการขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน) บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนัก/กอง : กองช่าง กรม

แบบเลขที่ : /2560

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	—	—	—	
2	ประเภทงานชลประทาน	76,095.00	1.3375	101,777.06	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	—	—	—	
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,777.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			101,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่งาน 2,850.00 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 35.44 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเดชมนตรี ถิ่นแสนะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบรร รานูรี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่อโตก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอนุภากรณ์ นิบุญท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน) บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 โดยขุดลอกขนาดปากกว้าง 15 เมตร ก้นห้วยกว้าง 6 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 150 เมตร ปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 2,850 ลูกบาศก์เมตร นำดินที่ขุดทิ้งสองฝั่งลำห้วย พร้อมถมกึ่งปรับเรียบให้เรียบร้อย และ
 ปล่อยโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 12 บ้านศรีเมือง

แบบเลขที่ : /2560 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน :

สำนัก/กอง กรม

เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน)	2,850.00	ลบ.ม.	—	—	26.70	76,095.00	76,095.00	
2	ป้ายโครงการ	1	—	—	—	—	—		
								76,095.00	

คำวัสดุและอุปกรณ์ใช้ตามบัญชีราคามาตรฐานสังกัดสร้าง และมีข้อผิดพลาดราคาต้นทุนต่อหน่วย

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2560

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขจร ธานี)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมนต์ สันสนาะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร