



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน
สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 จำนวนราคากลาง 215,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 216,900.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยถมดินยกระดับตลอดสาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 2,310 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน จำนวน 16 ท่อน และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อยกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นเงิน 215,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ บว.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 216,900.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยถมดินยกระดับตลอดสาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 2,310 ลูกบาศก์เมตร พร้อมการตบตีบให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน จำนวน 16 ท่อน และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อยกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นเงิน 215,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ว่องไว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
3. จำเอนกรินทร์ชัย งบกระโทก	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายคชา วาระเพียง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุภาพ ว่องไว)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นรินทร์ชัย งบกระโทก)
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เห็นควร.....
 ผ.บ.ร.ท.ท.ว. และ น.ส.ก.พ.พ.
 น.ส.ช.ค.ต.จ.ท.ป.

(นายจันทงค์ หนายโสภ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

ข้อพิจารณา/สั่งการ.....
 ท.ว.ว.ว.พ.ท.ท.
 ท.ว.ว.ว.พ.ท.ท.

(นายบุญทนต์ นินบุญท่า)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวงน้อย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน สำนัก/กอง กองช่าง กรม

ประเภท : โครงการก่อสร้างอาคารดิน สายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนัก/กอง : กองช่าง กรม

แบบเลขที่ : /2560

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามือ : วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	165,064.30	1.3074	215,805.07	
2	ประเภทงานทาง	—	—	—	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	—	—	—	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			215,805.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ			215,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่งาน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรเดช ร่องไว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อจำเอก กรรมการ

(นรินทร์ชัย จมกระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ายโสก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอนุชาตน์ นิบุญจ่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2 / 2560

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนดินสายเทศบาลตำบล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยถมดินยกกระดุมตลอดสาย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรดินถม 2,310 ลบ.ม. พร้อมกรวดคดทับให้เรียบหรือพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.8 x 1.0 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน จำนวน 16 ท่อน และ ท่อ คสล.ขนาด 0.6 x 1.0 ม.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนดินสายเทศบาลตำบล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 โดยถมดินยกกระดุมตลอดสาย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.30 ม. สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา

แบบเลขที่ : /2560 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน :

สำนักกอง กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา									141,877.58	
8	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 x 1.00 เมตร	16	ตร.ม.	509.35	8149.6	40	640			8,789.60	
9	งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 x 1.00 เมตร	16	ลบ.ม.	859.82	13757.12	40	640			14,397.12	
10	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	0	0	0	0			-	
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ตามราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ และบัญชีราคาตามฐานถึงก่อสร้าง										165,064.30	

สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2560 และราคายังคงใช้ต่อจนเกิน เดือน มีนาคม 2560

(ลงชื่อ).....
(นายสุภาพ วงศ์ไวย)

.....กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางศุภา วาระเพียง)

.....ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก.....กรรมการ

(นรินทร์ชัย งามกระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

