



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย กองช่าง โทร. 043 499 533

ที่ ชก 86803/ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา
สายถนนศิลาอาสน์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย ที่ 293/2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา
สายถนนศิลาอาสน์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ทนาค 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้ายรายละเอียดตามแบบแปลน
กำหนด จำนวนเงินงบประมาณ 116,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดหา
พัสดุ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงจาก

1. ราคาวस्तุภัณฑ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
2. ค่า Factor F จากบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

มีนาคม 2558

ตารางค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดหาพัสดุตามราคาวस्तุภัณฑ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2558 และบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา สายถนนศิลาอาสน์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ทนาค 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
กำหนด จำนวนราคากลาง 116,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดการคำนวณราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงบจ้างก่อสร้างมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)
(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ) จำเอก.....กรรมการ
(นายเคชมนตรี สันเสนาะ) (นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็น.....
.....
(นายจำนงค์ หน่ยโสภ) (นายหนูกาล นินุญท่า)




ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา สายถนนศิลาอาสน์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 116,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นเงิน 116,000.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา สายถนนศิลา
อาสน์ โดยได้แนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) และแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายคชา วาระเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายเดชมณตรี สันเสนาะ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการเกษตร กรรมการ
 3. จำเอนรินทร์ชัย งบกระโทก ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคชา วาระเพียง)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเดชมณตรี สันเสนาะ) (ลงชื่อ) กรรมการ
(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

ความเห็นปลัด อบต.
นายจ่านงค์ หน่ายโสภ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ข้อสั่งการ นายก อบต.
นายทฤษฎา นินุญท่า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : ฝ่าย/งาน กองช่าง..... สำนัก/กอง กรม

ประเภท : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา ต.ชายฉกรรจ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง : กองช่าง กรม

แบบเลขที่ : /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	—	—	—	
2	ประเภทงานทาง	84,866.00	1.3365	113,423.41	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	—	—	—	
4	ป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร	3,000.00		3,000.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			116,423.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			116,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่งาน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชรา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเฉลิมตรี สันเสนาะ)

หัวหน้าส่วนการเกษตร

ลงชื่อ กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบกระโทก)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายจันทน์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอนุชา นินุญทำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา ตำบลโนนศิลาอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ล้นข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการหนึ่งป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา

แบบเลขที่ : /2558 รายการเลขที่

ฝ่ายงาน : สำนัก/กอง กรม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	ลูกรังให้ล้นข้าง	6.00	ลบ.ม.	47.00	282.00	40.00	240.00	522.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	498.00	4,980.00	-	-	4,980.00	
3	ค่าปรับเกลี่ยพื้นที่	200.00	ตร.ม.	-	-	2.00	400.00	400.00	
4	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH240 กก./ตร.ซม.)	30.00	ตร.ม.	2,102.00	63,060.00	250.00	7,500.00	70,560.00	
5	Welded Wire Dia 3.2X3.2mm@20x20cm	200.00	ตร.ม.	35.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
6	Tie Bars(DB) 12 mm @ 50 cm	4.00	เส้น	182.00	728.00	37.00	148.00	876.00	
7	Dowel Bars(RB) 12 mm @ 50 cm	2.00	เส้น	182.00	364.00	37.00	74.00	438.00	
8	แอสฟัลท์	6.00	ติตร	15.00	90.00	-	-	90.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							84,866.00	
9	ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	

ราคาวัสดุและอุปกรณ์ใช้ตามประกาศของพาณิชย์จังหวัดเดือน มิถุนายน 2558 และมีผู้ชี้ค่าแรงตามราคาที่กำหนด

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทูลทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชมนตรี สันเสนาะ)

(นายคชา วาระเพียง)

(ลงชื่อ)จำเอก.....กรรมการ

(นรินทร์ชัย งบกระโทก)