

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเซียงคุณ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ -บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๒๐ เมตร สองข้างทาง ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน ทล-๒-๒๐๒ และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อยกำหนด

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบรายละเอียดปริมาณงานและค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕).....๑ แผ่น

๖.๒.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิรันตร์ ชันตรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายพาโชค พรหมจันทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเชียงคุณ บ้านอีโล หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

ประเภทงาน : งานทาง

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคา อบต.เวียงน้อย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซลB7 33.36 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและ แรงงาน/หน่วย
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง				
	1.1 งานรื้อถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.		1.77	1.77
2	งานผิวทาง				
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	523.37	91.00	614.37
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	406.77		406.77
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	เมตร	85.23	24.12	109.35
	2.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	เมตร	85.23	15.22	100.45
	2.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	18.13	24.12	42.25
3	งานไหล่ทางลูกรัง				
	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	100.00	84.85	184.85
4	งานป้ายโครงการ				
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคชา วาระเพียง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันทร ชันตรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพาโชค พรหมจันทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน / งาน : งานทาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเชิงชุม บ้านอีโล หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรัง 0.20 เมตร สองข้างทาง

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ทล-2-202 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้อย

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคา อบต.เวียงน้อย เมื่อวันที่ ๔6 กันยายน พ.ศ. 2567 ราคามัมนัดเดิเลขลB7 33.36 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาก่อสร้าง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อถอนกำแพงและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	775.00	1.77	1,371.75	1.3642	2.41	1,871.34
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	38.75	614.37	23,806.84	1.3642	838.12	32,477.29
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม.	ตร.ม.	775.00	406.77	315,246.75	1.3642	554.92	430,059.62
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	เมตร	70.00	109.35	7,654.76	1.3642	149.18	10,442.62
	2.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	เมตร	5.00	100.45	502.27	1.3642	137.04	685.19
	2.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	155.00	42.25	6,548.88	1.3642	57.64	8,933.98
3	งานใต้ทางลูกรัง							
	งานใต้ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	9.30	184.85	1,719.11	1.3642	252.17	2,345.20
4	งานป้ายโครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
				ค่างานต้นทุน	356,850.35	1.3642		486,815.24
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				486,000.00

ตัวอักษร

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

กรรมการ

(นายชชา วาระเพียง)

(นายรินทร์ จันทร์)

(นายไพโชค พรหมจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา