

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุกครอบหนองละเลิงทุ่ง บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลงหินคลุกครอบหนองละเลิงทุ่ง บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
- ๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย.....๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม๑ แผ่น
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคชา วาระเพียง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสนั่น กันยามาศ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นายพาโชค พรหมจันทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโหล่งโหล่งอำเภอเมือง 30.44 บาท/ลิตร ทาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1.1 งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานกลางป่าขุดต่อ : ขนาดเบา)

ค่างานต้นทุน

= 1.730 บาท/ตร.ม.

= 1.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : ใช้ค่าแรงงานกลางป่าขุดต่อ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

2.1 งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หนา 10 ซม.

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 151.000 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว = 526.380×1.00

ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง = 9.900 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

= 208.000 บาท/ลบ.ม.

= 329.710 บาท/ลบ.ม.

= 526.380 บาท/ลบ.ม.

= 526.380 บาท/ลบ.ม.

= 9.900 บาท/ลบ.ม.

= 536.380 บาท/ลบ.ม.

= 536.38 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่งหินคลุก ให้สิบลราคา

งานผิวทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งได้กำหนดสูตรค่างานต้นทุนต่อหน่วยขึ้นใหม่ เนื่องจากไม่มีเนทล็กเกเมนต์